

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 1 号 明細書(M0018) 】

管布設土工 HPPE 50 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-050P-06-1 単 1 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-050P-06-2 単 2 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-050P-06-3 単 3 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-050P-06-4 単 4 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-050P-06-5 単 5 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-050P-08-1 単 6 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-050P-08-2 単 7 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-050P-08-3 単 8 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-050P-08-4 単 9 号	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-050P-08-5 単 10 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-050P-10-1 単 11 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-050P-10-2 単 12 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-050P-10-3 単 13 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-050P-10-4 単 14 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-050P-10-5 単 15 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-050P-12-1 単 16 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-050P-12-2 単 17 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-050P-12-3 単 18 号	

【 第 1 号 明細書(M0018) 】

(続 き)

管布設土工 HPPE 50 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-050P-12-4 単 19 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-050P-12-5 単 20 号	
計					P000001	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 2 号 明細書(M0019) 】

管布設土工 HPPE 75 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-075P-06-1 単 21 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-075P-06-2 単 22 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-075P-06-3 単 23 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-075P-06-4 単 24 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-075P-06-5 単 25 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-075P-08-1 単 26 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-075P-08-2 単 27 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-075P-08-3 単 28 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-075P-08-4 単 29 号	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-075P-08-5 単 30号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-075P-10-1 単 31号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-075P-10-2 単 32号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-075P-10-3 単 33号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-075P-10-4 単 34号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-075P-10-5 単 35号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-075P-12-1 単 36号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-075P-12-2 単 37号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-075P-12-3 単 38号	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 2 号 明細書(M0019) 】

(続 き)

管布設土工 HPPE 75 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-075P-12-4 単 39 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-075P-12-5 単 40 号	
計					P0000001	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 3 号 明細書(M0020) 】

管布設土工 HPPE 100 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-100P-06-1 単 41 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-100P-06-2 単 42 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-100P-06-3 単 43 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-100P-06-4 単 44 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-100P-06-5 単 45 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-100P-08-1 単 46 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-100P-08-2 単 47 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-100P-08-3 単 48 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-100P-08-4 単 49 号	

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-100P-08-5 単 50 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-100P-10-1 単 51 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-100P-10-2 単 52 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-100P-10-3 単 53 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-100P-10-4 単 54 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-100P-10-5 単 55 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-100P-12-1 単 56 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-100P-12-2 単 57 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-100P-12-3 単 58 号	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 3 号 明細書(M0020) 】

(続 き)

管布設土工 HPPE 100 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-100P-12-4 単 59 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-100P-12-5 単 60 号	
計					P000001	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 4 号 明細書(M0021) 】

管布設土工 HPPE 150 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-150P-06-1 単 61 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-150P-06-2 単 62 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-150P-06-3 単 63 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-150P-06-4 単 64 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-150P-06-5 単 65 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-150P-08-1 単 66 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-150P-08-2 単 67 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-150P-08-3 単 68 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-150P-08-4 単 69 号	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 4 号 明細書(M0021) 】

(続 き)

管布設土工 HPPE 150 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-150P-08-5 単 70 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-150P-10-1 単 71 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-150P-10-2 単 72 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-150P-10-3 単 73 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-150P-10-4 単 74 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-150P-10-5 単 75 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-150P-12-1 単 76 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-150P-12-2 単 77 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-150P-12-3 単 78 号	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 4 号 明細書(M0021) 】

(続 き)

管布設土工 HPPE 150 BF0.13m3

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-150P-12-4 単 79 号	
管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-150P-12-5 単 80 号	
計					P0000001	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 1 号 単価表(DW-00-050P-06-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	45.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	12.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 2 号 単価表(DW-00-050P-06-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	44	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	17.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 3 号 単価表(DW-00-050P-06-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	43.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	19.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 4 号 単価表(DW-00-050P-06-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	42.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	22.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 5 号 単価表(DW-00-050P-06-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	39.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	29.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 6 号 単価表(DW-00-050P-08-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	57.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	11.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 7 号 単価表(DW-00-050P-08-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	56	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	16	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 8 号 単価表(DW-00-050P-08-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	55.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 9 号 単価表(DW-00-050P-08-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	54.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 10 号 単価表(DW-00-050P-08-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	51.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	28.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 11 号 単価表(DW-00-050P-10-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	69.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	9.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 12 号 単価表(DW-00-050P-10-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	68	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	14.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 13 号 単価表(DW-00-050P-10-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	67.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	16.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 14 号 単価表(DW-00-050P-10-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	66.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	20.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 15 号 単価表(DW-00-050P-10-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	63.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	27.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 16 号 単価表(DW-00-050P-12-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	81.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	8.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 17 号 単価表(DW-00-050P-12-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	80	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	13.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 18 号 単価表(DW-00-050P-12-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	79.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	15.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 19 号 単価表(DW-00-050P-12-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	78.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 20 号 単価表(DW-00-050P-12-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 50 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	75.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	15.5	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	25.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 21 号 単価表(DW-00-075P-06-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	47.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	14.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 22 号 単価表(DW-00-075P-06-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	45.6	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.9	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 23 号 単価表(DW-00-075P-06-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	45	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 24 号 単価表(DW-00-075P-06-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	44.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	24.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 25 号 単価表(DW-00-075P-06-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	41.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	31.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 26 号 単価表(DW-00-075P-08-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	59.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	12.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 27 号 単価表(DW-00-075P-08-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	57.6	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	17.6	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 28 号 単価表(DW-00-075P-08-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	57	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	19.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 29 号 単価表(DW-00-075P-08-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	56.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	23.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 30 号 単価表(DW-00-075P-08-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	53.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	30.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 31 号 単価表(DW-00-075P-10-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	71.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	11.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 32 号 単価表(DW-00-075P-10-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	69.6	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	16.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 33 号 単価表(DW-00-075P-10-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	69	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 34 号 単価表(DW-00-075P-10-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	68.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 35 号 単価表(DW-00-075P-10-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	65.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	28.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 36 号 単価表(DW-00-075P-12-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	83.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	10.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 37 号 単価表(DW-00-075P-12-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	81.6	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	14.9	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 38 号 単価表(DW-00-075P-12-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	81	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	17	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 39 号 単価表(DW-00-075P-12-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	80.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	20.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 40 号 単価表(DW-00-075P-12-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 75 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	77.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	16.8	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	27.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 41 号 単価表(DW-00-100P-06-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	49.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	16.2	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 42 号 単価表(DW-00-100P-06-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	47.7	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 43 号 単価表(DW-00-100P-06-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	47.1	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	23.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 44 号 単価表(DW-00-100P-06-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	46.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	26.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 45 号 単価表(DW-00-100P-06-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	43.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	33.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 46 号 単価表(DW-00-100P-08-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	61.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	14.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 47 号 単価表(DW-00-100P-08-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	59.7	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	19.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 48 号 単価表(DW-00-100P-08-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	59.1	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 49 号 単価表(DW-00-100P-08-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	58.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	25.2	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 50 号 単価表(DW-00-100P-08-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	55.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	32.2	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 51 号 単価表(DW-00-100P-10-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	73.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	13.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 52 号 単価表(DW-00-100P-10-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	71.7	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 53 号 単価表(DW-00-100P-10-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	71.1	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	20.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 54 号 単価表(DW-00-100P-10-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	70.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	23.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 55 号 単価表(DW-00-100P-10-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	67.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	30.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 56 号 単価表(DW-00-100P-12-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	85.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	12.2	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 57 号 単価表(DW-00-100P-12-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	83.7	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	17	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 58 号 単価表(DW-00-100P-12-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	83.1	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	19.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 59 号 単価表(DW-00-100P-12-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	82.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	22.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 60 号 単価表(DW-00-100P-12-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 100 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	79.5	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	18.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	29.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 61 号 単価表(DW-00-150P-06-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	52.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	19.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 62 号 単価表(DW-00-150P-06-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	51	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	24.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 63 号 単価表(DW-00-150P-06-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	50.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	26.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 64 号 単価表(DW-00-150P-06-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	49.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	29.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 65 号 単価表(DW-00-150P-06-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	46.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	36.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 66 号 単価表(DW-00-150P-08-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	64.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	18.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 67 号 単価表(DW-00-150P-08-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	63	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	23	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 68 号 単価表(DW-00-150P-08-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	62.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	25.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 69 号 単価表(DW-00-150P-08-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	61.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	28.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 70 号 単価表(DW-00-150P-08-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	58.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	35.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 71 号 単価表(DW-00-150P-10-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	76.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	16.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 72 号 単価表(DW-00-150P-10-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	75	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	21.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 73 号 単価表(DW-00-150P-10-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	74.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	23.7	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 74 号 単価表(DW-00-150P-10-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	73.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	27.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 75 号 単価表(DW-00-150P-10-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	70.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	34.1	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 76 号 単価表(DW-00-150P-12-1) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装なし

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	88.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	15.5	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 77 号 単価表(DW-00-150P-12-2) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	87	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	20.3	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 78 号 単価表(DW-00-150P-12-3) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	86.4	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	22.4	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 79 号 単価表(DW-00-150P-12-4) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	85.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	25.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単(土工 HPPE)

【 第 80 号 単価表(DW-00-150P-12-5) 】

管布設土工 BF0.13 HPPE 150 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	82.8	m3			SJ31014-0001 施 1 号	
埋戻 山砂(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3(平0.10m3)排出ガス	20.3	m3			DW-003-2 単 81 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0003 施 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	32.8	m3			SJ31006-0001 施 3 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R6 水道局 市単 (土工 HPPE)

【 第 81 号 単価表(DW-003-2) 】

埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	100	m3			SJ31012-0001 施 4 号	
コンクリート用砕砂	126	m3			NWW000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ31014-0001) 】

小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 施工単価表(SJ31012-0003) 】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日			S903022-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】

管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	