

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 1 号 明細書(M0047) 】 残土処分工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処分工 4t 山0.28m3 材/開発 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）	1	m3			DW-0-0100-1 単 1 号	
残土処分工 4t 山0.28m3 西日本碎石 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）	1	m3			DW-0-0100-2 単 2 号	
残土処分工 10t 山0.45m3 材/開発 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）	1	m3			DW-0-0100-3 単 3 号	
残土処分工 10t 山0.45m3 西日本碎石 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）	1	m3			DW-0-0100-4 単 4 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 2 号 明細書(M0016) 】 埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
山砂埋戻 人力	1	m3			DW-001 単 5 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3）排出ガス	1	m3			DW-003-1 単 6 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3）排出ガス	1	m3			DW-003-2 単 7 号	
埋戻 山砂（バックホウ） バックホウ山積0.28m3（平0.20m3）排出ガス	1	m3			DW-003-3 単 8 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 3 号 明細書(M0017) 】 給水管布設土工 BF0.13m3 φ20						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工（宅内） 人力 PE・VPφ20,25 H=0.3m 宅内	1	m			DW-00-020-03 単 9 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装無し	1	m			DW-00-020-06-1 単 10 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-020-06-2 単 11 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-020-06-3 単 12 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-020-06-4 単 13 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-020-06-5 単 14 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-020-08-1 単 15 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-020-08-2 単 16 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-020-08-3 単 17 号	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 3 号 明細書(M0017) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ20 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-020-08-4 単 18 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-020-08-5 単 19 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-020-10-1 単 20 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-020-10-2 単 21 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-020-10-3 単 22 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-020-10-4 単 23 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-020-10-5 単 24 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-020-12-1 単 25 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-020-12-2 単 26 号	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 3 号 明細書(M0017) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ20						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-020-12-3 単 27 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-020-12-4 単 28 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-020-12-5 単 29 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 4 号 明細書(M0043) 】 給水管布設土工 BF0.13m3 φ25 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-025-06-1 単 30 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-025-06-2 単 31 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-025-06-3 単 32 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-025-06-4 単 33 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-025-06-5 単 34 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-025-08-1 単 35 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-025-08-2 単 36 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-025-08-3 単 37 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-025-08-4 単 38 号	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 4 号 明細書(M0043) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ25 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-025-08-5 単 39 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-025-10-1 単 40 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-025-10-2 単 41 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-025-10-3 単 42 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-025-10-4 単 43 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-025-10-5 単 44 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-025-12-1 単 45 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-025-12-2 単 46 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-025-12-3 単 47 号	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 4 号 明細書(M0043) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ25						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-025-12-4 単 48 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-025-12-5 単 49 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 5 号 明細書(M0044) 】							1 式 当り
給水管布設土工 BF0.13m3 φ30							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-030-06-1 単 50 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-030-06-2 単 51 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-030-06-3 単 52 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-030-06-4 単 53 号		
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-030-06-5 単 54 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-030-08-1 単 55 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-030-08-2 単 56 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-030-08-3 単 57 号		
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-030-08-4 単 58 号		

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 5 号 明細書(M0044) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ30 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-030-08-5 単 59 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-030-10-1 単 60 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-030-10-2 単 61 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-030-10-3 単 62 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-030-10-4 単 63 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-030-10-5 単 64 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装なし	1	m			DW-00-030-12-1 単 65 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)	1	m			DW-00-030-12-2 単 66 号	
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)	1	m			DW-00-030-12-3 単 67 号	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 5 号 明細書(M0044) 】 (続 き)						
給水管布設土工 BF0.13m3 φ30						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)	1	m			DW-00-030-12-4 単 68 号	
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)	1	m			DW-00-030-12-5 単 69 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 6 号 明細書(M0045) 】 仮設管布設土工 VP 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ50 H=0.3m B=0.3m 舗装なし	1	m			DW-00-050V-03-1 単 70 号	
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ75 H=0.3m B=0.3m 舗装なし	1	m			DW-00-075V-03-1 単 71 号	
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ100 H=0.3m B=0.3m 舗装なし	1	m			DW-00-100V-03-1 単 72 号	
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ150 H=0.3m B=0.3m 舗装なし	1	m			DW-00-150V-03-1 単 73 号	
計					P0000001	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 1 号 単価表(DW-0-0100-1) 】						
残土処分工 4t 山0.28m3 材/開発 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m3			SP210020-0001 P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	10	m3			SJ31006-0001 施 1 号	
建設発生土受入料金 材/開発(株)	12	m3			TZW02001640	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 2 号 単価表(DW-0-0100-2) 】						
残土処分工 4t 山0.28m3 西日本碎石 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	10	m3			SP210020-0001 P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km	10	m3			SJ31006-0001 施 1 号	
建設発生土受入料金 西日本碎石(株)	12	m3			TZW02001440	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 3 号 単価表(DW-0-0100-3) 】						
残土処分工 10t 山0.45m3 材ノ開発 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10	m3			SP210020-0003 P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離10km	10	m3			SJ31008-0001 施 2 号	
建設発生土受入料金 材ノ開発(株)	12	m3			TZW02001640	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 4 号 単価表(DW-0-0100-4) 】						
残土処分工 10t 山0.45m3 西日本碎石 DID有 L=10.0km以下（地山換算済み）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10	m3			SP210020-0003 P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離10km	10	m3			SJ31008-0001 施 2 号	
建設発生土受入料金 西日本碎石(株)	12	m3			TZW02001440	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 5 号 単価表(DW-001) 】						
山砂埋戻 人力						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 現場制約あり	100	m3			SP210410-0001 P 3 号	
コンクリート用砕砂	126	m3			NWW000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 6 号 単価表(DW-003-1) 】						
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3）排出ガス						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	100	m3			SJ31012-0001 施 3 号	
コンクリート用砕砂	126	m3			NWW000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 7 号 単価表(DW-003-2) 】						
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3）排出ガス						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	100	m3			SJ31012-0002 施 4 号	
コンクリート用砕砂	126	m3			NWW000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 8 号 単価表(DW-003-3) 】						
埋戻 山砂（バックホウ） バックホウ山積0.28m3（平0.20m3）排出ガス						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	100	m3			SJ31002-0001 施 5 号	
コンクリート用砕砂	126	m3			NWW000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 9 号 単価表(DW-00-020-03) 】 給水管布設土工（宅内） 人力 PE・VPφ20,25 H=0.3m 宅内 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	0.9	m3			SP210030-0001 P 4 号	
山砂埋戻 人力	0.9	m3			DW-001 単 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km	0.9	m3			SJ31006-0003 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 10 号 単価表(DW-00-020-06-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装無し						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	43.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	10.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 11 号 単価表(DW-00-020-06-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	41.8	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	15.1	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 12 号 単価表(DW-00-020-06-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	41.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	17.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 13 号 単価表(DW-00-020-06-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	40.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	20.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 14 号 単価表(DW-00-020-06-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	37.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	27.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 15 号 単価表(DW-00-020-08-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	55.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 16 号 単価表(DW-00-020-08-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	53.8	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	13.8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 17 号 単価表(DW-00-020-08-3) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	53.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	15.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 18 号 単価表(DW-00-020-08-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	52.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	19.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 19 号 単価表(DW-00-020-08-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	49.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	26.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 20 号 単価表(DW-00-020-10-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	67.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	7.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 21 号 単価表(DW-00-020-10-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	65.8	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	12.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 22 号 単価表(DW-00-020-10-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	65.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	14.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 23 号 単価表(DW-00-020-10-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	64.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	17.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 24 号 単価表(DW-00-020-10-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	61.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	24.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 25 号 単価表(DW-00-020-12-1) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装なし 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	79.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	6.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 26 号 単価表(DW-00-020-12-2) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	77.8	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	11.1	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 27 号 単価表(DW-00-020-12-3) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	77.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	13.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 28 号 単価表(DW-00-020-12-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	76.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	16.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 29 号 単価表(DW-00-020-12-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ20 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	73.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.6	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	23.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 30 号 単価表(DW-00-025-06-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	44	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	10.7	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 31 号 単価表(DW-00-025-06-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	42.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	15.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 32 号 単価表(DW-00-025-06-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	41.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	17.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 33 号 単価表(DW-00-025-06-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	41	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	21	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 34 号 単価表(DW-00-025-06-5) 】 給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	38	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	28	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 35 号 単価表(DW-00-025-08-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	56	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	9.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 36 号 単価表(DW-00-025-08-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	54.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	14.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 37 号 単価表(DW-00-025-08-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	53.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	16.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 38 号 単価表(DW-00-025-08-4) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	53	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	19.7	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 39 号 単価表(DW-00-025-08-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	50	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	26.7	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 40 号 単価表(DW-00-025-10-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	68	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 41 号 単価表(DW-00-025-10-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	66.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	12.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 42 号 単価表(DW-00-025-10-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	65.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	14.9	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 43 号 単価表(DW-00-025-10-4) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	65	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	18.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 44 号 単価表(DW-00-025-10-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	62	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	25.3	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 45 号 単価表(DW-00-025-12-1) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装なし 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	80	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	6.7	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 46 号 単価表(DW-00-025-12-2) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	78.2	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	11.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 47 号 単価表(DW-00-025-12-3) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	77.6	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	13.6	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 48 号 単価表(DW-00-025-12-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	77	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	17	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 49 号 単価表(DW-00-025-12-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ25 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	74	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	13.9	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	24	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 50 号 単価表(DW-00-030-06-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	44.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	11.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 51 号 単価表(DW-00-030-06-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	42.7	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	24	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	16	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 52 号 単価表(DW-00-030-06-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	42.1	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	18.1	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 53 号 単価表(DW-00-030-06-4) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-15) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	41.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	18	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	21.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 54 号 単価表(DW-00-030-06-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=0.6m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	38.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	9	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	28.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 55 号 単価表(DW-00-030-08-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	56.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	9.8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 56 号 単価表(DW-00-030-08-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	54.7	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	36	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	14.7	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 57 号 単価表(DW-00-030-08-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	54.1	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	16.8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 58 号 単価表(DW-00-030-08-4) 】 給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-15) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	53.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	30	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	20.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 59 号 単価表(DW-00-030-08-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=0.8m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	50.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	21	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	27.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 60 号 単価表(DW-00-030-10-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	68.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 61 号 単価表(DW-00-030-10-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	66.7	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	48	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	13.4	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 62 号 単価表(DW-00-030-10-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	66.1	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	15.4	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 63 号 単価表(DW-00-030-10-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	65.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	42	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	18.8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 64 号 単価表(DW-00-030-10-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=1.0m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	62.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	33	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	25.8	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 65 号 単価表(DW-00-030-12-1) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	80.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	66	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	7.2	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 66 号 単価表(DW-00-030-12-2) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(3-7)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	78.7	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.13m3（平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	60	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	12	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 67 号 単価表(DW-00-030-12-3) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(4-10)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	78.1	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	57.6	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	14.1	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 68 号 単価表(DW-00-030-12-4) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PE・VPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	77.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	54	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	17.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 69 号 単価表(DW-00-030-12-5) 】						
給水管布設土工 BF0.13 PEVPφ30 H=1.2m B=0.6m 舗装(5-5-10-15)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	74.5	m3			SJ31014-0001 施 7 号	
埋戻 山砂 (小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3 (平0.10m3)排出ガス	14.4	m3			DW-003-2 単 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	45	m3			SJ31012-0004 施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	24.5	m3			SJ31006-0004 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 70 号 単価表(DW-00-050V-03-1) 】						
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ50 H=0.3m B=0.3m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	13.8	m3			SJ31014-0061 施 10 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3)排出ガス	7.5	m3			DW-003-1 単 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	6	m3			SJ31012-0125 施 11 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	7.1	m3			SJ31006-0003 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 71 号 単価表(DW-00-075V-03-1) 】						
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ75 H=0.3m B=0.3m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	14.7	m3			SJ31014-0061 施 10 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3)排出ガス	8	m3			DW-003-1 単 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	6	m3			SJ31012-0125 施 11 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8	m3			SJ31006-0003 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 72 号 単価表(DW-00-100V-03-1) 】						
仮設管布設土工 BF0.08 VPφ100 H=0.3m B=0.3m 舗装なし						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	15.4	m3			SJ31014-0061 施 10 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3)排出ガス	8.4	m3			DW-003-1 単 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	6	m3			SJ31012-0125 施 11 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	8.7	m3			SJ31006-0003 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

R7 水道局 市単（土工 給水 外）

【 第 73 号 単価表(DW-00-150V-03-1) 】 仮設管布設土工 BF0.08 VPφ150 H=0.3m B=0.3m 舗装なし						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)	17	m3			SJ31014-0061 施 10 号	
埋戻 山砂（小型バックホウ） バックホウ山積0.08m3（平0.06m3)排出ガス	8.8	m3			DW-003-1 単 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	6	m3			SJ31012-0125 施 11 号	
発生土運搬費 ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離2km	10.3	m3			SJ31006-0003 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			S903022-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 施工単価表(SJ31008-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離10km						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級		日			S903022-0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			S901023-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 施工単価表(SJ31012-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級		日			S903022-0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 7 号 施工単価表(SJ31014-0001) 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 8 号 施工単価表(SJ31012-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			S901018-0001	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 9 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 2t積級		日			S903022-0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 施工単価表(SJ31014-0061) 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			S901023-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 施工単価表(SJ31012-0125) 】 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR0125	
普通作業員		人			TR0102	
小型バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			S901023-0001	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]						TM502002121	
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114	
【材料】							
軽油						TZ006702002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210020-0003) 】 積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]						TM302002221			
【労務】									
運転手(特殊)						TR0114			
【材料】									
軽油						TZ006702002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂									

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0102	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂				
[J3] = 2 締固めの有無 締固め無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0102	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							